
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 11:54

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/obudowa-stelaza-zapasu-kabla-610x610x100mm-p-5334.html



Obudowa stelaża zapasu kabla 610x610x100mm

Cena brutto	**294,22 zł**
Cena netto	**239,20 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**05574**
Producent	**KDP**

Opis produktu

Stelaż zapasu kabla porządkuje ułożenie rezerwowej długości kabla zapewniając mu jednocześnie prawidłowy promień gięcia. Kabel nawija się na krzyżak, który posiada regulowane ramiona, by można było go dopasowywać do ilości nawijanego kabla.

Sam krzyżak może być umieszczony w studni telekomunikacyjnej lub w kablowni (np. pod podłogą techniczną). Wewnątrz pomieszczenia najczęściej stosuje się dodatkowo nakładaną na krzyżak obudowę maskującą.

Zarówno krzyżak jak i obudowa są wykonane z blachy ocynkowanej. Obudowa jest dodatkowo pomalowana proszkowo kolorem RAL 7035, gładkim półmatem.

Pojemność: do 120m kabla o średnicy 10mm

Wymiary: krzyżak 550x550x100mm, obudowa 610x610x100mm