Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 09:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/obudowany-stelaz-zapasu-kabla-410x410x100mm-p-16196.html



Obudowany stelaż zapasu kabla 410x410x100mm

Cena brutto	**266,07 zł**
Cena netto	**216,32 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17717**

Opis produktu

Obudowany stelażu zapasu kabla nieregulowanego MINI - krzyżak + obudowa.

Stelaż zapasu kabla porządkuje ułożenie rezerwowej długości kabla zapewniając mu jednocześnie prawidłowy promień gięcia. Kabel nawija się na krzyżak. Sam krzyżak może być umieszczony w studni telekomunikacyjnej lub w kablowni (np. pod podłogą techniczną). Wewnątrz pomieszczenia najczęściej stosuje się dodatkowo nakładaną na krzyżak obudowę maskującą.

Zarówno krzyżak jak i obudowa są wykonane z blachy ocynkowanej. Obudowa jest dodatkowo pomalowana proszkowo kolorem RAL 7035, gładkim półmatem.

Wymiary: krzyżak nieregulowany MINI 40x40x9.5cm, obudowa 41x41x10cm